

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		DEMONTAŻE			
1.1					
1 d.1.1	STWiOR	Demontaż aparatów elektrycznych - demontaż aparatów w szafach stacyjnych i szafach SO	kpl		
		9	kpl	9,000	
				RAZEM	9,000
2 d.1.1		Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl		
		160	kpl	160,000	
				RAZEM	160,000
3 d.1.1	STWiOR	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie i przekazanie dla Inwestora	kpl		
		160	kpl	160,000	
				RAZEM	160,000
4 d.1.1	STWiOR	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym wraz z utylizacją	kpl		
		160	kpl	160,000	
				RAZEM	160,000
2		MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH			
2.1					
5 d.2.1	STWiOR	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie (wysięgnik z uchwytem na słup ŻN)	kpl		
		160	kpl	160,000	
				RAZEM	160,000
6 d.2.1	STWiOR	Rury winidurowe karbowane (giętkich) o średnicy do 36 układane w wysięgniku (analogia)	m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
7 d.2.1	STWiOR	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m (przewód YDY 2x2,5 mm ² /750V wciągane do wysięgników (5 m na oprawę))	kpl		
		800	kpl	800,000	
				RAZEM	800,000
8 d.2.1	STWiOR	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl		
		160	kpl	160,000	
				RAZEM	160,000
9 d.2.1	STWiOR	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem (wykonanie zerowania wysięgnika)	kpl		
		160	kpl	160,000	
				RAZEM	160,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2.1	STWiOR	Montaż bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia (skrzynka bezpiecznikowa na przewodzie izolowanym / nieizolowanym z wkładką bezpiecznikową)	kpl		
		160	kpl	160,000	
				RAZEM	160,000
3		MONTAŻ UKŁADÓW STEROWANIA OŚWIETLENIEM			
11 d.3	STWiOR	Montaż szafki sterowniczej wraz z układem pomiarowym	kpl		
		9	kpl	9,000	
				RAZEM	9,000
12 d.3	STWiOR	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - zegar astronomiczny	kpl		
		9	kpl	9,000	
				RAZEM	9,000
13 d.3	STWiOR	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów nie izolowanych - nowe	kpl		
		31	kpl	31,000	
				RAZEM	31,000
14 d.3	STWiOR	Montaż uziomów o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
4		POMIARY			
15 d.4	STWiOR	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		38	pomi ar	38,000	
				RAZEM	38,000
16 d.4	STWiOR	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt.		
		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
5		OPŁATY			
17 d.5	STWiOR	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach należących do PGE Dystrybcja	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
18 d.5	STWiOR	Utylizacja źródeł światła wszystkich zdemontowanych opraw	szt		
		160	szt	160,000	
				RAZEM	160,000