

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość robót [zł]
PRZEBUDOWA DROGI KATEGORII GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKIBNIEW KURCZE NA DŁUGOŚCI 400 MB						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,380		
URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE						
2	D-05.03.01	Ustawienie krawężników betoowych szarych o wym. 15x30cm, z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 na podszybce cementowo	m2	50,00		
3	D-05.03.05b	Ustawienie krawężników betoowych szarych o wym. 15x22cm, z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 na podszybce cementowo piaskowej.	m2	10,00		
4	D-08.05.06a	Wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach na ławie betonowej z betonu C8/10.	m2	60,00		
NAWIERZCHNIA DROGI						
5	D-05.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej jezdni z	m2	1 900,00		
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr.4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowyladowczymi	m2	1900,00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7	D-05.01.03	Wykonanie mechaniczne poboczy z pospółki żwirowej gruboziarnistej o szer. 0,75 i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2	600,00		
					Wartość robót netto	
					Podatek VAT- 23,00%	
					Wartość robót brutto :	