

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót
PRZEBUDOWA DROGI KATEGORII GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKIBNIEW KURCZE NA DŁUGOŚCI 400 MB				
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,380
URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE				
2	D-05.03.01	Ustawienie krawężników betoowych szarych o wym. 15x30cm, z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 na podsycie cementowo piaskowej.	mb	50,00
3	D-05.03.05b	Ustawienie krawężników betoowych szarych o wym. 15x22cm, z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 na podsycie cementowo piaskowej.	mb	10,00
4	D-08.05.06a	Wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach na ławie betonowej z betonu C8/10.	mb	60,00
NAWIERZCHNIA DROGI				
5	D-05.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej jezdni z betonu asfaltowego 5,0x380=	m2	1 900,00
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr.4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowładowczymi5,0x380=	m2	1900,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D-05.01.03	Wykonanie mechaniczne poboczy z pospółki żwirowej gruboziarnistej o szer. 0,75 i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym 0,75x2x380=	m2	570,00