

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość robót [zł]
<b>PRZEBUDOWA DROGI KATEGORII GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYWÓZKI, OD KM 0+000 DO KM 0+250 NA TERENIE GMINY SOKOŁÓW PODLASKI.</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,250		
<b>PODBUDOWA NA DŁUGOŚCI OD KM 0+165 DO KM 0+250</b>						
2	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, o gr. 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym, z pielęgnacją piaskiem i wodą,	m2	340,00		
3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, o gr. 10cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2	340,00		
<b>NAWIERZCHNIA DROGI O DŁUGOŚCI OD 0+000 DO 0+250</b>						
4	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych	m2	610,50		
5	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym AC 16W 50/70 KR1-2, w ilości średnio 75 kg/m2, z transportem betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi, wraz z skropieniem emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2.	m2	925,00		
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr. 3cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi	m2	875,00		
<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
7	D-05.01.03	Wykonanie mechaniczne poboczy z pospółki żwirowej gruboziarnistej o szer. 0,75 i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2	375,00		
					Wartość robót netto	
					Podatek VAT- 23,00%	
					Wartość robót brutto :	

Sporządził: