

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość robót [zł]
PRZEBUDOWA DROGI KATEGORII GMINNEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ZĄBKÓW KOLONIA NA DŁUGOŚCI 250 MB						
NAWIERZCHNIA DROGI						
1	D-05.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej jezdni z	m2	1 125,00		
2	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym AC 16W 50/70 KR1-2, w ilości średnio 75 kg/m2, z transportem betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi	m2	1 125,00		
3	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr.3 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi	m2	1075,00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4	D-05.01.03	Wykonanie mechaniczne poboczy z pospółki żwirowej gruboziarnistej o szer. 0,75 i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2	375,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT- 23,00%						
Wartość robót brutto :						