

KOSZTORYS OFERTYOWY

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość robót [zł]
PRZEBUDOWA DROGI KATEGORII GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODKUPIENTYN, GM. SOKOŁÓW PODLASKI						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,30		
2	D-01.02.04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI	m2	1 050,00		
NAWIERZCHNIA DROGI						
3	D-04.04.02	Górna warstwa jezdni z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm, C50/30 stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm	m2	1 050,00		
4	D-05.03.05b	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową szybkorozpadową KI-70 i grysem kamiennym frakcji 16-32 mm w ilości 25-30 kg/m2, transport kruszywa samochodem samowyład.5-10 t	m2	1 050,00		
5	D-05.03.05a	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową szybkorozpadową KI-70 i grysem kamiennym frakcji 8-16 mm w ilości 15-17 kg/m2, transport kruszywa samochodem samowyład.5-10t	m2	960,00		
6	D-06.04.01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową szybkorozpadową KI-70 i grysami kamiennymi frakcji 5-8 mm, w ilości 11-13 kg/m2 transport kruszywa samochodem samowyładow.5-1 0 t	m2	900,00		
7	D-05.01.03	P owierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową szybkorozpadową KI-70 i grysami kamiennymi frakcji 2-5 mm w ilości 8-10 kg/m2, transport kruszywa samochodem samowyładow.5-1 0 t	m2	900,00		
POBOCZA						
8	D-07.02.01	Wykonanie mechaniczne poboczy z pospółki żwirowej gruboziarnistej o szer. 0,75 i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym	szt.	450,00		
					Wartość robót netto	
					Podatek VAT- 23,00%	
					Wartość robót brutto :	