

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót
<b>PRZEBUDOWA DROGI KATEGORII GMINNEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ZĄBKÓW KOLONIA NA DŁUGOŚCI 250 MB</b>				
<b>NAWIERZCHNIA DROGI</b>				
1	D-05.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej jezdni z betonu asfaltowego 4,5mx250=	m2	1 125,00
2	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym AC 16W 50/70 KR1-2, w ilości średnio 75 kg/m2, z transportem betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi 4.5x250=	m2	1 125,00
3	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr.3 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi 4,3x250=	m2	1075,00
<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
4	D-05.01.03	Wykonanie mechaniczne poboczy z pospółki żwirowej gruboziarnistej o szer. 0,75 i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym 250x2x0,75=	m2	375,00