

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót
PRZEBUDOWA DROGI KATEGORII GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKA NA DŁUGOŚCI 520 MB				
NAWIERZCHNIA DROGI				
1	D-05.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej jezdni z betonu asfaltowego 520x5,2=	m2	2 704,00
2	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym AC 16W 50/70 KR1-2, w ilości średnio 75 kg/m2, z transportem betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi	m2	520,00
3	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr.4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi 5,0x520=	m2	2600,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4	D-05.01.03	Wykonanie mechaniczne poboczy z pospółki żwirowej gruboziarnistej o szer. 0,75 i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym 520x2x0,75=	m2	780,00