

## Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ GROCHÓW - KAROLEW				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,915		
1.1.2	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI	m2	6 319,500		
1.2		NAWIERZCHNIA				
1.2.1	KNNR 6 0204-0500	Górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm, C50/30 stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 635,000		
1.2.2	KNNR 2-31 0308-0100	Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego C20/25, warstwa o grubości 15 cm po zagęszczeniu, układana mechanicznie wraz z pielęgnacją wykonanej nawierzchni wodą oraz wykonaniem teksturowania i nacięciem szczelin dylatacyjnych z wypełnieniem masą zalewową.	m2	4 110,000		
1.3		POBOCZA				
1.3.1	KNNR 6 0202-0700 analogia	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm, C50/30 stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 370,000		
1.3.2	KNNR 6 0202-0700 analogia	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm, C50/30 stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	545,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**