

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość robót [zł]
<b>PRZEBUDOWA DROGI KATEGORII GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKIBNIEW - UL. LEŚNA, OD KM 0+160 DO KM 0+480 NA TERENIE GMINY SOKOŁÓW PODLASKI.</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,320		
2	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych 320x5,7=	m2	1 824,00		
3	D-05.03.05b	Lokalne wyrównanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym AC 16W 50/70 KR1-2, z transportem betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi, wraz z skropieniem emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m2.	Mg	86,50		
4	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr. 4cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi 320x5,5=	m2	1760,00		
<b>OZNAKOWANIE</b>						
5	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60,3mm, do mocowania pionowych znaków drogowych	szt.	3,00		
6	D-05.01.03	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, D-1 (2szt.), B-20 (1szt.),	szt.	3,00		
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
7	D-05.01.03	Wykonanie mechaniczne poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o szer. 0,75 i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym 320x2x0,75=	m2	480,00		
					Wartość robót netto	
					Podatek VAT- 23,00%	
					Wartość robót brutto :	

Sporządził: