

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 5	słup słup	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 2	słup słup	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0905-01 Analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.282	km. przew. km. przew.	0.282	
				RAZEM	0.282
7	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) 10.5*2	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
8	KNNR 5 0606-04	Uziomy z prętów pomiedziowanych o średnicy 17,2 mm (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - ilość odpowiednia dla otrzymania wartości nie prze- kraczącej 10 Ohm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik o wymiarach 0,5m x 2m ką rozwarcia 105 st. 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik WO-5 mocowany na wierzchołku słupa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latam do 10 m 7	kpi. przew. kpi. przew.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNNR 5 0906-02	Montaż zabezpieczenia oprawy typu BZO 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	Analogia	Montaż przewodu N dla wysięgnika oprawy AsXS _n 1x25 mm ² 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku o parametrach nie gorszych niż : moc źródła światła: min. 50W strumień świetlny: min. 4500lm możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy klasa efektywności energetycznej: min. A+ Znak CE 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

16	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Analiza własna	Ustanowienie kierownika budowy posiadającego niezbędne uprawnienia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	Analiza własna	Wytyczenie i dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	Analiza własna	Opracowanie projektu organizacji ruchu i dokonanie wszelkich formalności w GDDKiA 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000