

PRZEDMIAR ROBÓT					
Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Pogorzel					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA					
1 d.1	KNR 2-21 0211-01 analogia	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - grubość warstwy 2 cm 8.2*4.5	m2 m2	36,9	
RAZEM	36,9				
2 d.1	KNR 2-21 0211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy - docelowa grubość 5cm Krotność = 3 8.2*4.5	m2 m2	36,9	
RAZEM	36,9				
3 d.1	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia Krotność = 3 8.2*4.5	m2 m2	36,9	
RAZEM	36,9				
2 MAŁA ARCHITEKTURA					
4 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE SIEDZĄC 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				
5 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - BIEGACZ WOLNOSTOJĄCY 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				
6 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - TWISTER + WAHADŁA 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				
7 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				