

PRZEDMIAR ROBÓT					
Budowa placu zabaw w miejscowości Ząbków-Kolonia					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na wierzchnie placu zabaw 14.1*8.1	m2 m2	114,21	
RAZEM	114,21				
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - korytowanie pod nawierzchnię mineralną 14.1*8.1	m2 m2	114,21	
RAZEM	114,21				
3 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na wierzchni w gruncie kat. III-IV 14.1*8.1	m2 m2	114,21	
RAZEM	114,21				
4 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wywóz ziemi z korytowania (14.1*8.1)*0.2	m3 m3	22,842	
RAZEM	22,842				
5 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km - wywóz ziemi z korytowania na docelową odległość 5km Krotność = 4 (14.1*8.1)*0.2	m3 m3	22,842	
RAZEM	22,842				
2 NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW					
6 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obramowanie placu zabaw 8.1+8.1+14.1+14.1	m m	44,4	
RAZEM	44,4				
7 d.2	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława betonowa C8/10 pod obrzeże (0.26*0.1+0.1*0.1)*(8.1+8.1+14.1+14.1)	m3 m3	1,598	
RAZEM	1,598				
8 d.2	KNR 2-31 0202-03 analogia	Nawierzchnia żwirowa - rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - piasek atestowany 14.1*8.1	m2 m2	114,21	
RAZEM	114,21				
9 d.2	KNR 2-31 0202-04 analogia	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - docelowa grubość warstwy żwirowej 20cm Krotność = 12 14.1*8.1	m2 m2	114,21	
RAZEM	114,21				
3 MAŁA ARCHITEKTURA					
10 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu ZE ZJEŹDŹALNIĄ 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				

11 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż HUŚTAWKI PODWÓJNEJ STANDARD 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				
12 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż KIWAKA KONIK 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				
13 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				
14 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż KOSZA NA ŚMIECI 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				
15 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż ŁAWKI PARKOWEJ 2	kpl. kpl.	2	
RAZEM	2				