

PRZEDMIAR ROBÓT					
Budowa placu zabaw w miejscowości Kostki					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na wierzchnie placu zabaw 165	m2 m2	165	
RAZEM	165				
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - korytowanie pod nawierzchnię mineralną 101	m2 m2	101	
RAZEM	101				
3 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na wierzchni w gruncie kat. III-IV 101	m2 m2	101	
RAZEM	101				
4 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wywóz ziemi z korytowania 101*0.2	m3 m3	20,2	
RAZEM	20,2				
5 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km - wywóz ziemi z korytowania na docelową odległość 5km Krotność = 4 101*0.2	m3 m3	20,2	
RAZEM	20,2				
2 NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW					
6 d.2	KNR 2-31 0202-03 analogia	Nawierzchnia żwirowa - rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - piasek atestowany 101	m2 m2	101	
RAZEM	101				
7 d.2	KNR 2-31 0202-04 analogia	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - docelowa grubość warstwy żwirowej 20cm Krotność = 12 101	m2 m2	101	
RAZEM	101				
3 MAŁA ARCHITEKTURA					
8 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż KARUZELI KRZYŻOWEJ 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				
9 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż DOMKU REKREACYJNEGO 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				
10 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				
11 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż KOSZA NA ŚMIECI 1	kpl. kpl.	1	
RAZEM	1				

12 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż ŁAWEK 2	kpl. kpl.	2
RAZEM	2			