

PRZEDMIAR ROBÓT					
Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Karlusin					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na wierzchnie placu zabaw 30	m2 m2	30	
RAZEM	30				
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - korytowanie pod nawierzchnię mineralną 30	m2 m2	30	
RAZEM	30				
3 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na wierzchni w gruncie kat. III-IV 30	m2 m2	30	
RAZEM	30				
4 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wywóz ziemi z korytowania 30*0.2	m3 m3	6	
RAZEM	6				
5 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km - wywóz ziemi z korytowania na docelową odległość 5km Krotność = 4 30*0.2	m3 m3	6	
RAZEM	6				
<b>2 NAWIERZCHNIA MINERALNA PRZEPUSZCZALNA</b>					
6 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obramowanie nawierzchni mineralnej 25	m m	25	
RAZEM	25				
7 d.2	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława betonowa C8/10 pod obrzeże (0.26*0.1+0.1*0.1)*25	m3 m3	0,9	
RAZEM	0,9				
8 d.2	KNR 2-31 0202-03 analogia	Nawierzchnia żwirowa - rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - nawierzchnia mineralna ze żwiru płukanego 2-8 mm 30	m2 m2	30	
RAZEM	30				
9 d.2	KNR 2-31 0202-04 analogia	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - docelowa grubość warstwy żwirowej 20cm Krotność = 12 30	m2 m2	30	
RAZEM	30				
<b>3 MAŁA ARCHITEKTURA</b>					
10 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE SIEDZĄC 1	kpl. kpl.	1	

RAZEM		1			
11 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - BIEGACZ WOLNOSTOJĄCY 1	kpl. kpl.		1
RAZEM		1			
12 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - TWISTER + WAHADŁA 1	kpl. kpl.		1
RAZEM		1			
13 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - ORBITEK WOLNOSTOJĄCY 1	kpl. kpl.		1
RAZEM		1			
14 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - PRASA NOŻNA 1	kpl. kpl.		1
RAZEM		1			
15 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ 1	kpl. kpl.		1
RAZEM		1			