

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót
<b>PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU BRZOZÓW - ZĄBKÓW KOLONIA, GM. SOKOŁÓW PODLASKI</b>				
<b>od km 0+000 do km 0+230</b>				
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Trasa dróg w terenie równinnym-geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,23
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta o gł. 35cm, w gruncie kat. II-IV, z odwozem urobku na odkład na odl. 5km ((10,5+5)x0,5x10)+220x5,0=	m2	1 177,50
3	D-01.02.04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI((10,5+5)x0,5x10)+220x5,0=	m2	1 177,50
<b>NAWIERZCHNIA DROGI</b>				
4	D-04.04.02	Mechaniczne zagęszczenie piaskiem warstw odcinających, grubość warstw po zagęczeniu 10cm ((10,5+5)x0,5x10)+220x5,0=	m2	1 150,00
5	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, o gr. 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym, z pielęgnacją piaskiem i wodą, ((10,5+5)x0,5x10)+220x5,0=	m2	1 150,00
6	D-05.03.04	Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego C20/25 warstwa o grubości 15 cm po zagęczeniu, układana mechanicznie wraz z pielęgnacją wykonanej nawierzchni oraz wykonaniem teksturowania i szczelin dylatacyjnych z wypełnieniem masą zalewową. ((10,0+4,5)x0,5x10)+220x4,5=	m2	1 062,50
<b>OZNAKOWANIE</b>				
7	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60,3mm, do mocowania pionowych znaków drogowych	szt.	12,00
8	D-05.01.03	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odbłaskową typu 1, D-1 (2szt.), A-7(1szt.),A-30(1szt.), A-12a(1szt.),T-5(1szt.), T-6c5(2szt.), D-42(1szt.), D-43(1szt.),E-17a(1szt.), E-18a(1szt.)	szt.	12,00
<b>POBOCZA</b>				
9	D-07.02.01	Wykonanie mechaniczne poboczy z pospółki żwirowej gruboziarnistej o szer. 0,75 i gr.20 cm po zagęszczeniu mechanicznym 230x2x0,75=	m2	460,00
<b>od km 0+230 do km 2+450</b>				
<b>NAWIERZCHNIA DROGI</b>				
10	D-01.02.04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI2220x3,5=	m2	7 770,00
11	D-05.01.03.23.01	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy 15cm 2220x3,5=	m2	7 770,00