

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość robót [zł]
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU BRZOSZOW - ŻĄBKÓW KOLONIA						
od km 0+000 do km 0+230						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Trasa dróg w terenie równinnym-geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,23		
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta o gł. 35cm, w gruncie kat. II-IV, z odwozem urobku na odkład na odl. 5km (((10,5+5)x0,5x10)+220x5,0=	m2	1 177,50		
3	D-01.02.04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI(((10,5+5)x0,5x10)+220x5,0=	m2	1 177,50		
NAWIERZCHNIA DROGI						
4	D-04.04.02	Mechaniczne zagęszczenie piaskiem warstw odcinających, grubość warstw po zagęszczeniu 10cm (((10,5+5)x0,5x10)+220x5,0=	m2	1 150,00		
5	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, o gr. 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym, z pielęgnacją piaskiem i wodą, (((10,5+5)x0,5x10)+220x5,0=	m2	1 150,00		
6	D-05.03.04	Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego C20/25 warstwa o grubości 15 cm po zagęszczeniu, układana mechanicznie wraz z pielęgnacją wykonanej nawierzchni oraz wykonaniem teksturowania i szczelin dylatacyjnych z wypełnieniem masą zalewową. (((10,0+4,5)x0,5x10)+220x4,5=	m2	1 062,50		
OZNAKOWANIE						
7	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60,3mm, do mocowania pionowych znaków drogowych	szt.	12,00		
8	D-05.01.03	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odbłaskową typu 1, D-1 (2szt.), A-7(1szt.),A- 30(1szt.), A-12a(1szt.),T-5(1szt.), T-6c5(2szt.), D- 42(1szt.), D-43(1szt.),E-17a(1 szt.), E-18a(1szt.)	szt.	12,00		
POBOCZA						
9	D-07.02.01	Wykonanie mechaniczne poboczki z pospółki żwirowej gruboziarnistej o szer. 0,75 i gr.20 cm po zagęszczeniu mechanicznym 230x2x0,75=	m2	460,00		
od km 0+230 do km 2+450						
NAWIERZCHNIA DROGI						
10	D-01.02.04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI2220x3,5=	m2	7 770,00		
11	D-05.01.03.23.01	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy 15cm 2220x3,5=	m2	7 770,00		
					Wartość robót netto	
					Podatek VAT- 23,00%	
					Wartość robót brutto :	