

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Otwartej Srefty Aktywności w miejscowości Czerwonka					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
d.1	0121-02	533	m ²	533,000	
				RAZEM	533,000
2		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	54	m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	54	m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	67	m	67,000	
				RAZEM	67,000
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	2,7	m ³	2,700	
				RAZEM	2,700
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	15 cm	m ²	54,000	
		54		RAZEM	54,000
7	kalk własna	Nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2		4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	54,000	
		54		RAZEM	54,000
3		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	83	m ²	83,000	
				RAZEM	83,000
9	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3	0103-02	83	m ²	83,000	
				RAZEM	83,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-05	15 cm	m ²	83,000	
		83		RAZEM	83,000
11	kalk własna	Nawierzchnia bezpieczna z płyt EPDM o wymiarach 50x50cm o grubości 4cm	m ²		
d.3		na podsypce cementowo-piaskowej 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	83,000	
		83		RAZEM	83,000
4		PLAC ZABAW			
4.1		Prace przygotowawcze			
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.4.1	0101-01	363	m ²	363,000	
				RAZEM	363,000
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.4.1	0103-04	363	m ²	363,000	
				RAZEM	363,000
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.4.1	0108-05	kat. I-II	m ³	53,000	
		53		RAZEM	53,000
4.2		Nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw			
15	Kalkulacja	Piasek atestowany, warstwa 20cm	m ²		
d.4.2	własna	363	m ²	363,000	
				RAZEM	363,000
16	Kalkulacja	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej	m		
d.4.2	własna	77	m	77,000	
				RAZEM	77,000
4.3		Urządzenia placu zabaw			
17	Kalkulacja	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej z bocianim gniazdem	kpl.		
d.4.3	własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	Kalkulacja d.4.3 własna	Dostawa i montaż pomostu tunelowego 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	Kalkulacja d.4.3 własna	Dostawa i montaż podwójnej ważki 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	Kalkulacja d.4.3 własna	Dostawa i montaż mini park linowy 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	Kalkulacja d.4.3 własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4		Ogrodzenie Placu Zabaw			
22	Kalkulacja d.4.4 własna	Dostawa i montaż ogrodzenia drewnianego wys. 1,2m. 77	m m	77,000	
				RAZEM	77,000
23	Kalkulacja d.4.4 własna	Dostawa i montaż furtki drewnianej wys. 1,2m 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
24	kalkulacja d.5 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: TWISTER 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalkulacja d.5 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: DRABINKA+PODCIĄG NÓG 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	kalkulacja d.5 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: ROWEREK 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalkulacja d.5 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: WAHADŁO 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalkulacja d.5 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: PROSTOWNIK PLECÓW 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalkulacja d.5 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: PRASA NOŻNA 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		MAŁA ARCHITEKTURA			
30	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż: Ławki parkowe 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
31	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż: Kosze na śmieci 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż: Stół do gry w szachy / chińczyka 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		ZIELEŃ			
33	TZKNBK II - d.7 46	Wyrównywanie terenu z grubsza w gruncie kat. IV 70	m ² m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
34	TZKNBK II - d.7 46 analogia	Sadzenie krzewów i bylin w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m w gruncie kat. IV - wraz z ziemią do zaprawiania dołów 77	szt szt	77,000	
				RAZEM	77,000
35	TZKNBK II - d.7 46 analogia	Rozłożenie włókniny przeciw chwastom pod nasadzeniami 33	m ² m ²	33,000	
				RAZEM	33,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	TZKNBK II - d.7 46 analogia	Wykończenie nasadeń warstwą kory o grubości 5 cm	m ²		
		33	m ²	33,000	
				RAZEM	33,000
37	TZKNBK II - d.7 46 analogia	Dostawa i montaż obrzeży oddzielających trawniki od nasadzeń	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
38	TZKNBK II - d.7 46 analogia	Wykończenie trawników dywanowych siewem	m ²		
		34	m ²	34,000	
				RAZEM	34,000