

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-------------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111300-1 | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0329-05 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych do WC 1.00*2.10*0.25 | m ³ | | |
| d.1 | | | m ³ | 0.525 | |
| | | | | RAZEM | 0.525 |
| 2 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE Kod CPV 45400000-1 | | | | | |
| 2 | KNNR 2 1207-01 | Samopoziomujący podkład podłogowy , gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 3.90*3.60 | m ² | | |
| d.2 | | | m ² | 14.040 | |
| | | | | RAZEM | 14.040 |
| 3 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2.20*(2.95*4+3.66)-(3*0.80+0.90)-2.00 | m ² | | |
| d.2 | | | m ² | 28.712 | |
| | | | | RAZEM | 28.712 |
| 4 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2.95*7+3.66*2-0.80*4 | m | | |
| d.2 | | | m | 24.770 | |
| | | | | RAZEM | 24.770 |
| 5 | KNR-W 2-02 0127-03 | Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm w proj. WC (2.95*4+3.66)*2.20-(0.80*3+0.90)*2.00 | m ² | | |
| d.2 | | | m ² | 27.412 | |
| | | | | RAZEM | 27.412 |
| 6 | KNNR 2 0801-03 | Tynki zwykle wewnętrzne III kategorii ścian w WC i na kominie (2.80*2+2.10*3+1.50*2+2.00)*3.00 | m ² | | |
| d.2 | | | m ² | 50.700 | |
| | | | | RAZEM | 50.700 |
| 7 | KNR-W 2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej w proj. WC (2.86*8+3.66)*2.20-0.80*2.00*4 | m ² | | |
| d.2 | | | m ² | 51.988 | |
| | | | | RAZEM | 51.988 |
| 8 | NNRNKB 202 2809-05 | (z.VI) Listwa wykańczająca PCV dla okładzin z glazury 56.00 | m | | |
| d.2 | | | m | 56.000 | |
| | | | | RAZEM | 56.000 |
| 9 | KNR 0-19 1023-12 | Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia 0.80*2.00*3+0.90*2.00 | m ² | | |
| d.2 | | | m ² | 6.600 | |
| | | | | RAZEM | 6.600 |
| 10 | KNR-W 2-02 0830-03 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (3.70+3.00)*2.20 | m ² | | |
| d.2 | | | m ² | 14.740 | |
| | | | | RAZEM | 14.740 |
| 11 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany 14.740 | m ² | | |
| d.2 | | | m ² | 14.740 | |
| | | | | RAZEM | 14.740 |
| 12 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków wewnętrznych ścian (3.70+3.00)*2.20 | m ² | | |
| d.2 | | | m ² | 14.740 | |
| | | | | RAZEM | 14.740 |
| 3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod CPV 45310000-3 | | | | | |
| 13 | KSNR 5 0405-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy 8.00 | wyp. | | |
| d.3 | | | wyp. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 14 | KSNR 5 0405-08 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z 10.00 | wyp. | | |
| d.3 | | | wyp. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 15 | KSNR 5 0501-02 | Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłkowych 8.00 | kpl. | | |
| d.3 | | | kpl. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 16 | KSNR 9 0601-01 | Demontaż i ponowny montaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej - zwody nowe 8.00*3+7.00*4 | m | | |
| d.3 | | | m | 52.000 | |
| | | | | RAZEM | 52.000 |
| 17 | KSNR 9 0601-02 | Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej - zwody nowe 8.50*4 | m | | |
| d.3 | | | m | 34.000 | |
| | | | | RAZEM | 34.000 |
| 4 INSTALACJE WOD.-KAN. Kod CPV 45330000-9 | | | | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|---------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 18 d.4 | KNNR 4 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 25.00 | m m | 25.000 | |
| | | | | RAZEM | 25.000 |
| 19 d.4 | KNNR 4 0135-01 | Zawory czepalne z końcówką do węża o śr. nominalnej 15 mm 2.00 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 20 d.4 | KNNR 4 0132-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 4.00 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 21 d.4 | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 4.00 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 22 d.4 | KNNR 4 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 10.00 | szt. szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 23 d.4 | KNNR 4 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 25.00 | m m | 25.000 | |
| | | | | RAZEM | 25.000 |
| 24 d.4 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 8.00 | m m | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 25 d.4 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 10.00 | m m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 26 d.4 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6.00 | m m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 27 d.4 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2.00 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 28 d.4 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2.00 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 29 d.4 | KNNR 4 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 1.00 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 30 d.4 | KNNR 4 0216-01 | Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm 2.00 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 31 d.4 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2.00 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 32 d.4 | KNNR 4 0218-02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2.00 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 33 d.4 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2.00 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 34 d.4 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 4.00 | kpl. kpl. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 35 d.4 | KNNR 4 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1.00 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 36 d.4 | KNNR 4 0142-02 | Szafki hydrantowe wnekowe z wyposażeniem 1.00 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 37 d.4 | KNR 2-15 0121-02 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 1.00 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 38 d.4 | analiza wlasna | Dostawa i montaż bezodpływowego szczelnego zbiornika na ścieki (szamba) o poj. 5000 l 1.00 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 39 d.4 | Analiza wlasna | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC 160 mm (komplet prac z robotami ziemnymi, włączeniem w zbiornik na nieczystości , prace montażowe, akcesoria dodatkowe) 10.00 | m m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 40 d.4 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1.00 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |