

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT KLUBU SENIORA W CZERWONCU					
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111300-1					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych	m ²		
d.1.	0354-05				
1		0.80*2.00*8	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian wewnętrznych z cegieł grub. 44 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02				
1		4.60*3.00*0.44	m ³	6.072	
				RAZEM	6.072
3	KNR 4-01	Rozbiórka pieców licowanych kafłami	m ³		
d.1.	1011-02				
1		1.00*0.60*2.40*3	m ³	4.320	
				RAZEM	4.320
1.2 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE Kod CPV 45400000-1					
4	KNR 0-12	Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
2		5.71*2.76+1.50*1.50+1.08*1.50+5.71*2.68+1.50*1.51+1.13*1.51	m ²	38.904	
				RAZEM	38.904
5	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1.	1119-02				
2		5.71*4+2.76*4+2.68*4+1.50*8	m	56.600	
				RAZEM	56.600
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe pcv	m ²		
d.1.	1123-02				
2		8.37*5.95*2+5.00*6.21+5.00*5.95+5.13*2.92+5.00*4.37+1.85*5.76+0.71*1.90	m ²	209.238	
				RAZEM	209.238
7	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	0840-05				
2		(5.71*4+2.76*2+2.68*2+1.50*4+1.51*4)*1.95-0.80*8*2.00	m ²	76.432	
				RAZEM	76.432
8	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych kompletnych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
d.1.	1023-12				
2		0.90*2.00*10	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob. starej farby	m ²		
d.1.	0713-01				
2		(5.71*4+2.76*2+2.68*2+1.50*4+1.51*4)*1.95	m ²	89.232	
				RAZEM	89.232
10	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach wewnętrznych	m ²		
d.1.	0830-03				
2		89.232	m ²	89.232	
				RAZEM	89.232
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02	- ściany			
2		89.232	m ²	89.232	
				RAZEM	89.232
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
2		89.232	m ²	89.232	
				RAZEM	89.232
13	KNR 0-17	Lamperia ścian grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1.	0929-03				
2		(5.76*2+1.45+13.81*2+4.37+5.00*4+8.37*4+5.95*6+6.21*2)*1.50-(0.90*8+1.90*2)*1.50	m ²	203.340	
				RAZEM	203.340

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych PCV 14x14 cm w ścianach kominowych	szt.		
d.1.	0322-02				
2		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek stalowych I 240	m ³		
d.1.	0313-02				
2		4.80*0.25*0.44	m ³	0.528	
				RAZEM	0.528
16	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 240 mm	m		
d.1.	0313-06				
2		5.10*2	m	10.200	
				RAZEM	10.200
17	KNNR 7	Dostawa i montaż systemowych ścianek sanitarnych z PCV typu SANIPOL z drzwiami	m ²		
d.1.	0703-03				
2		(5.71+1.50*4)*2.05	m ²	24.006	
				RAZEM	24.006
18	KNR-W 4-01	Wykonanie ścianki betonowej przyposadzkowej wys. 20 cm i grub. 15 cm w natrysku pod ściankę sanitarną z PCV	m ³		
d.1.	0203-05				
2	analogia	(1.20+2.68)*2*0.20*0.15	m ³	0.233	
				RAZEM	0.233
19	Kalk. własna	Dostawa i montaż schodolazu używanego z kpi akumulatorów z certyfikacją i gwarancją	kpi		
d.1.					
2		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod CPV 45310000-3					
20	KSNR 9	Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznej z wyposażeniem	szt.		
d.1.	0201-01				
3	analogia	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.		
d.1.	0405-01				
3		10.00	wyp.	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.		
d.1.	0405-03				
3		20.00	wyp.	20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W	kpi.		
d.1.	0501-02				
3		20.00	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
24	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowe - kinkiety	kpi.		
d.1.	0502-01				
3		10.00	kpi.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNNR 5	Grzejniki elektryczne naścienne	szt.		
d.1.	0406-03				
3	analogia	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KSNR 9	Wymiana zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1.	0601-01				
3		74.80	m	74.800	
				RAZEM	74.800
27	KSNR 9	Wymiana zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1.	0601-02				
3		22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4 INSTALACJE WOD.-KAN. Kod CPV 45330000-9					
28	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	4	26.00	m	26.000	
				RAZEM	26.000
29	KNNR 4 0135-01	Zawory czepalne z końcówką do węża o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	4	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 4 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1.	4	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	4	5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1.	4	9.00	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
33	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1.	4	26.00	m	26.000 *	
				RAZEM	26.000
34	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	4	11.00	m	11.000	
				RAZEM	11.000
35	KNNR 4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	4	18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
36	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	4	8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.	4	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.	4	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
d.1.	4	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNNR 4 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	4	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.	4	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNNR 4 d.1. 0218-02 4	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNNR 4 d.1. 0230-02 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNNR 4 d.1. 0233-03 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z uchwytami dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 4 d.1. 0234-02 4	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym z uchwytami dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 4 d.1. 0142-02 4	Szafki hydrantowe wewnętrzne z wyposażeniem	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.1. 0121-02 4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm ³	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000