

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZĄBKOWIE					
1.1 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE Kod CPV 45400000-1					
1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1	4.49*3.74	m ²	16.793	
				RAZEM	16.793
2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1.	1	2*2.20*2+2.52*2+1.67*4+1.57*2+1.15*2	m	25.960	
				RAZEM	25.960
3	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm w proj. WC	m ²		
d.1.	1	(2.20+3.99+1.67)*2.20-(1.00+0.80*2)*2.20	m ²	11.572	
				RAZEM	11.572
4	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian w WC	m ²		
d.1.	1	(2.20*4+2.52*2+1.67*4+1.57*2+1.15*2)*0.40	m ²	10.384	
				RAZEM	10.384
5	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej w proj. WC	m ²		
d.1.	1	(4*2.20+2.52*2+1.67*4+1.87*2+1.15*2)*2.20-(1.00+2*0.80)*2*2.08	m ²	47.616	
				RAZEM	47.616
6	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Listwa wykańczająca PCV dla okładzin z glazury	m		
d.1.	1	69.70	m	69.700	
				RAZEM	69.700
7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia - proj. WC	m ²		
d.1.	1	1.00*2.00+0.90*2.00*2	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - posadzki	m ²		
d.1.	1	4.49*3.74	m ²	16.793	
				RAZEM	16.793
1.2 ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE Kod CPV 45443000-4					
9	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2	4.60*2.40+4.10*3.99	m ²	27.399	
				RAZEM	27.399
10	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²		
d.1.	2	27.399	m ²	27.399	
				RAZEM	27.399
11	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.	2	27.399	m ²	27.399	
				RAZEM	27.399
12	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
d.1.	2	27.399	m ²	27.399	
				RAZEM	27.399
13	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 12 cm	m ²		
d.1.	2	27.399	m ²	27.399	
				RAZEM	27.399
14	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.		
d.1.	2	27.399*6	szt.	164.394	
				RAZEM	164.394

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-17 d.1. 2609-06 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 27.399	m ² m ²	 27.399	 27.399
				RAZEM	27.399
16	KNR 0-28 d.1. 2629-02 2	Montaż listew startowych do podłoża z cegły 4.60+4.10	m m	 8.700	 8.700
				RAZEM	8.700
17	KNR 0-17 d.1. 2609-08 2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 58.05	m m	 58.050	 58.050
				RAZEM	58.050
18	KNR 0-33 d.1. 0127-05 ana- 2 logia	Tynki elewacyjne silikonowe o gładkiej fakturze wykonywane ręcznie 27.399	m ² m ²	 27.399	 27.399
				RAZEM	27.399
1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod CPV 45310000-3					
19	Analiza d.1. własna 3	Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznej z wyposażeniem 1.00	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KSNR 5 d.1. 0405-01 3	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy 10.00	wyp. wyp.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
21	KSNR 5 d.1. 0405-08 3	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z 14.00	wyp. wyp.	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
22	KSNR 5 d.1. 0501-02 3	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych 4.00	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
23	KNNR 5 d.1. 0406-03 3 analogia	Grzejniki elektryczne naścienne 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNNR 8 d.1. 0421-01 3 analogia	Montaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej) o wydajności do 30 tys.kcal/h w sali głównej i sali rekreacyjnej 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.4 INSTALACJE WOD.-KAN. Kod CPV 45330000-9					
25	KNNR 4 d.1. 0112-01 4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 21.00	m m	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
26	KNNR 4 d.1. 0135-01 4	Zawory czepalne z końcówką do węża o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	KNNR 4 d.1. 0132-02 4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 3.00	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
28	KNNR 4 d.1. 0137-02 4	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
29	KNNR 4 d.1. 0116-01 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.00	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
30	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1. 4		21.00	m	21.000	
				RAZEM	21.000
31	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1. 4		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1. 4		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
33	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1. 4		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNNR 4 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1. 4		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNNR 4 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1. 4		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
d.1. 4		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNNR 4 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
d.1. 4		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1. 4		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 4 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.1. 4		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1. 4		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1. 4		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
d.1. 4		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 2-15 0121-02	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm ³	kpl.		
d.1. 4		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000