

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45400000-1					
1	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (Armstrong) z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
d.1	202 2702-01	9.40*3.05	m ²	28.670	
				RAZEM	28.670
2	KNNR 2	Izolacje poziome podsufitki z wełny mineralnej grub. 20 cm układane na su-	m ²		
d.1	0602-05	cho jednowarstwowo	m ²	28.670	
		28.670		RAZEM	28.670
3	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma pod wełną mineralną (wsp. do R=0,3)	m ²		
d.1	0604-01 ana-	9.40*3.30	m ²	31.020	
	logia			RAZEM	31.020
4	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-01	z odrzuceniem na odległość do 3 m - pod fund. ścian wewn. szer. 20 cm	m ³	1.494	
		(9.40+3.05)*0.60*0.20		RAZEM	1.494
5	KNR-W 4-01	Wykonanie fundamentu z betonu monolitycznego B-15 szer. 20 cm i wyso-	m ³		
d.1	0203-05	kości 80 cm	m ³	2.024	
		(9.40+3.25)*0.80*0.20		RAZEM	2.024
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentu betonowego z prętów stalo-	kg		
d.1	0202-03	wych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	161.920	
		(9.40+3.25)*0.80*0.20*80.00		RAZEM	161.920
7	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.1	0127-03	(9.40+3.05)*3.10-0.90*2.00*2	m ²	34.995	
				RAZEM	34.995
8	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian	m ²		
d.1	0801-03	(6.35+3.05)*3.10*2-0.90*2.00*2*2	m ²	51.080	
				RAZEM	51.080
9	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
d.1	1023-12	0.90*2.10*2	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
10	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pod posadzkę	m ³		
d.1	1101-07	grub. 20 cm z zagęszczeniem	m ³	30.550	
		16.25*9.40*0.20		RAZEM	30.550
11	KNR 2-02	Podkłady betonowe grub. 10 cm na podsypce piaskowej - beton kl. B-15	m ³		
d.1	1101-01	16.25*9.40*0.10	m ³	15.275	
				RAZEM	15.275
12	KNNR 2	Izolacje poziome podposadzkowe z płyt styropianowych grub. 5 cm układa-	m ²		
d.1	0602-03	nych na sucho jednowarstwowo	m ²	152.750	
		16.25*9.40		RAZEM	152.750
13	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa (wsp. do R = 0,3)	m ²		
d.1	0604-01	152.750	m ²	152.750	
				RAZEM	152.750
14	KNR 2-22	Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gładko - beton B-25	m ²		
d.1	1003-02	152.750	m ²	152.750	
				RAZEM	152.750
15	KNR 2-02	Posadzki betonowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	152.750	m ²	152.750	
				RAZEM	152.750
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod CPV 45310000-3					
16	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach na wyłącznik,	wyp.		
d.2	0405-01	przełącznik świecznikowy	wyp.	3.000	
		3.00		RAZEM	3.000
17	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg.	wyp.		
d.2	0405-08	10A i 10A/Z	wyp.	5.000	
		5.00		RAZEM	5.000
18	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych	kpl.		
d.2	0501-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.00	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 INSTALACJE WOD.-KAN. Kod CPV 45330000-9					
19 d.3	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6.20	m m	6.200	
				RAZEM	6.200
20 d.3	KNNR 4 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.3	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.3	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23 d.3	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 6.20	m m	6.200	
				RAZEM	6.200
24 d.3	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6.20	m m	6.200	
				RAZEM	6.200
25 d.3	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.20	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
26 d.3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.3	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.3	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.3	KNNR 4 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.3	KNNR 4 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.3	KNNR 4 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32 d.3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.3	KNR 2-15 0121-02	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm ³ 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.3	Analiza własna	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC 160 mm (komplet prac z robotami ziemnymi, włączeniem w zbiornik na nieczystości, prace montażowe, akcesoria dodatkowe) 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
35 d.3	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	KNR-W 2-17 0152-01 analogia	Wywiewki wentylacyjne dachowe PCV zamontowane ponad dachem o śr. 110 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000