

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZĄBKOWIE						
1.1 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE Kod CPV 45400000-1						
1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	16.793		
d.1.						
1						
2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	25.960		
d.1.						
1						
3	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm w proj. WC	m ²	11.572		
d.1.						
1						
4	KNNR 2 0801- 03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian w WC	m ²	10.384		
d.1.						
1						
5	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej w proj. WC	m ²	47.616		
d.1.						
1						
6	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Listwa wykańczająca PCV dla okładzin z glazury	m	69.70		
d.1.						
1						
7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia - proj. WC	m ²	5.600		
d.1.						
1						
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - posadzki	m ²	16.793		
d.1.						
1						

PODSUMOWANIE

ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE Kod CPV 45400000-1

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	

OGÓLEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.2 ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE Kod CPV 45443000-4						
9	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	27.399		
d.1.						
2						
10	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²	27.399		
d.1.						
2						
11	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²	27.399		
d.1.						
2						
12	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²	27.399		
d.1.						
2						
13	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 12 cm	m ²	27.399		
d.1.						
2						
14	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	164.394		
d.1.						
2						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.1. 2	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	27.399		
16 d.1. 2	KNR 0-28 2629-02	Montaż listew startowych do podłoża z cegły	m	8.700		
17 d.1. 2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	58.05		
18 d.1. 2	KNR 0-33 0127-05 analogia	Tynki elewacyjne silikonowe o gładkiej fakturze wykonywane ręcznie	m ²	27.399		

PODSUMOWANIE

ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE Kod CPV 45443000-4

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	

OGÓLEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod CPV 45310000-3					
19 d.1. 3	Analiza własna	Dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej z wyposażeniem	m	1.00		
20 d.1. 3	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.	10.00		
21 d.1. 3	KSNR 5 0405-08	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.	14.00		
22 d.1. 3	KSNR 5 0501-02	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych	kpl.	4.00		
23 d.1. 3	KNNR 5 0406-03 analogia	Grzejniki elektryczne naścienne	szt.	1.00		
24 d.1. 3	KNNR 8 0421-01 analogia	Montaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściiennej) o wydajności do 30 tys.kcal/h w sali głównej i sali rekreacyjnej	szt	1.00		

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod CPV 45310000-3

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.4	INSTALACJE WOD.-KAN. Kod CPV 45330000-9					
25	KNNR 4 0112- d.1. 01 4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	21.00		
26	KNNR 4 0135- d.1. 01 4	Zawory czepalne z końcówką do węża o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
27	KNNR 4 0132- d.1. 02 4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	3.00		
28	KNNR 4 0137- d.1. 02 4	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.00		
29	KNNR 4 0116- d.1. 01 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	9.00		
30	KNNR 4 0126- d.1. 04 4	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	21.00		
31	KNNR 4 0203- d.1. 04 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	8.00		
32	KNNR 4 0208- d.1. 01 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	15.00		
33	KNNR 4 0208- d.1. 03 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	6.00		
34	KNNR 4 0211- d.1. 01 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2.00		
35	KNNR 4 0211- d.1. 03 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2.00		
36	KNNR 4 0213- d.1. 05 4	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	2.00		
37	KNNR 4 0216- d.1. 01 4	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.	1.00		
38	KNNR 4 0222- d.1. 02 4	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2.00		
39	KNNR 4 0218- d.1. 02 4	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2.00		
40	KNNR 4 0230- d.1. 02 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41 d.1. 4	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2.00		
42 d.1. 4	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	1.00		
43 d.1. 4	KNR 2-15 0121-02	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3	kpl.	1.00		

PODSUMOWANIE

INSTALACJE WOD.-KAN. Kod CPV 45330000-9

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	

OGÓLEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZĄBKOWIE

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	

OGÓLEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Podatek VAT [VAT]	
RAZEM	

OGÓLEM

Słownie: