

KOSZTORYS BUDOWLANY INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DZIEGIETNI
ADRES INWESTYCJI: DZIEGIETNIA
NAZWA INWESTORA: GMINA SOKOŁÓW PODLASKI
ADRES INWESTORA: 08-300 Sokołów Podlaski ul. Wolności
BRANŻE: Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA: 24.09.2019 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W DZIEGIETNI				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111300-1				
1 d.1.1	KNR 4-01 0535 -04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	41,800		
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z PCV nie nadającej się do użytku	m	16,000		
3 d.1.1	KNR 4-04 0508 -05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	196,460		
4 d.1.1	KNR 4-04 0508 -06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiorzy nie nadające się do użytku	m	20,900		
5 d.1.1	KNR 4-01 0535 -07	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, parapetów zewnętrznych okiennych, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku	m2	21,375		
6 d.1.1	KNR 4-01 0430 -05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m2	196,460		
7 d.1.1	KNNR 2 0602- 05	Izolacje poziome podsufitki z wełny mineralnej grub. 20 cm układane na suchu jednowarstwowo	m2	126,000		
8 d.1.1	KNNR 2 0604- 01 analogia	Izolacja z folii polietylenowej pozioma pod wełną mineralną (wsp. do R=0,3)	m2	126,000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111300-1						
1.2		DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE Kod CPV 45261100-5				
9 d.1.2	KNR-W 2-02 0405-03 Analogia	Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej tarcicą nasyconą o rozpiętości do 10.5 m	m2	196,460		
10 d.1.2	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m	41,800		
11 d.1.2	NNRNKB 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	4,000		
12 d.1.2	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm	m	16,000		
13 d.1.2	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.	4,000		
14 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	18,180		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.1.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	41,800		
16 d.1.2	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	18,800		
17 d.1.2	KNR 0-18 2611 -07	Podbitka okapów - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej	m2	20,480		
18 d.1.2	NNRNKB 202 0540-01	Wykonanie podbitki okapów blachą powlekaną trapezową na łątach	m2	20,480		
19 d.1.2	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2	196,460		
20 d.1.2	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	20,900		
21 d.1.2	NNRNKB 202 0411-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2	196,460		
22 d.1.2	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m2	196,460		
Razem dział: DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE Kod CPV						
				45261100-5		
Razem dział: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DZIEGIETNI						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						