

## Roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości KOSTKI

### PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	
<b>1</b>		<b>REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSTKI</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE</b>			
	1	Zdjęcie paneli i przygotowanie do sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>	31,71	-
	2	Wykonanie sufitów podwieszanych typu amstrong z oświetleniem	m <sup>2</sup>	76,36	
	3	Montaż instalacji	punkt	31,00	
	4	Usunięcie lamperii (farby i kleu)	m <sup>2</sup>	44 ,00	
	5	Szpachlowanie ścian i przygotowanie do malowania	m <sup>2</sup>	109,12	
	6	Naprawa pęknięć, uszczelnienie silikonem	mb	32,50	
	7	Montaż lamp ewakuacyjnych	szt.	2,00	
	8	Wklejenie narożników aluminiowych	mb	15,54	
	9	Wymiana parapetów na kamienne	m <sup>2</sup>	0,7304	
	10	Remont cokołów	mb	35,00	
	11	Gruntowanie ścian	m <sup>2</sup>	109,12	
	12	Dwukrotne malowanie ścian farbą, kolor	m <sup>2</sup>	109,12	
	13	Montaż daszka łukowego nad drzwiami wejściowymi z oświetleniem	szt.	1,00	
	14	Wymiana instalacji elektrycznej	punkt	30,00	
	15	Gruntowanie i dwukrotne malowanie na biało wejścia	m <sup>2</sup>	15,60	
	16	Wymiana skrzydła drzwiowego, szer 90 cm. I malowanie ościeżnicy - łazienka	szt.	1,00	
	17	Gruntowanie i dwukrotne malowanie na biało – łazienka	m <sup>2</sup>	7,80	
	18	Wykonanie schodów z kostki brukowej, kolor brąz przez drzwiami wejściowymi	m <sup>2</sup>	5,50	

	19	Wykonanie obrzeży do schodów	mb	6,65	
	20	Wykonanie obudowy kominka z rozprawdzeniem ciepła	Szt.	1,00	