

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. DZIEGIETNIA				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje pełną obsługę geodezyjną z wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,070		
1.1.2	KNNR 6 0803-0800	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsyfce cementowo-piaskowej	m2	5,000		
1.1.3	KNNR 6 0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki i zagospodarowaniem przez wykonawce	m	18,000		
1.1.4	KNNR 6 0801-0600	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 15 cm	m2	256,000		
1.1.5	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociagowych	szt.	1,000		
1.1.6	KNR 2-31 1206-0500 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokościowa nawierzchni chodnika wraz z obramowaniem - materiał z uprzedniej rozbiórki	m2	7,200		
1.2		PODBUDOWY				
1.2.1	KNNR 6 0101-0301	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 40 cm, na całej szerokości jezdni w gruntach kat.II-IV, przy użyciu koparki i walca statycznego samojednego. Grunt z wykopu wywieść w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km	m2	365,800		
1.2.2	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	365,800		
1.2.3	KNNR 6 0106-0500	Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	365,800		
1.2.4	KNNR 6 0109-0200	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 frakcji 0/31,5 mm, pielęgnacja podbudowy piaskiem i woda. grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	365,100		
1.2.5	KNNR 6 0113-0200	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	312,400		
1.3		NAWIERZCHNIE				
1.3.1	KNNR 6 1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	611,500		
1.3.2	KNNR 6 1005-0700	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowa	m2	618,500		
1.3.3	KNNR 6 0308-0201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowład 5-10 t	m2	304,940		
1.3.4	KNNR 6 0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC11S 50/70, KR 1-2 grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 10-15 t.	m2	297,950		
1.4		ELEMENTY ULIC				
1.4.1	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15. na podsypce cementowo-piaskowej	m	9,000		
1.4.2	KNNR 6 0606-0100	Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/16. grubość prefabrykatów 15 cm	m	61,200		
1.5		OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD				
1.5.1	KNNR 6 0702-0101	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	3,000		
1.5.2	KNNR 6 0702-0500	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt.	3,000		
1.6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE				
1.6.1	KNNR 1 0407-0101	Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z dostawą materiału na nasyp - uzupełnienie nasypu pod pobocza	m3	6,720		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.6.2	KNNR 6 0202-0700	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm, C90/3 stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	67,200		
1.6.3	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z wykonaniem humusowania i obsianiem mieszanką traw wraz z naworzeniem i pielęgnacją	m2	29,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: