

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 217 w miejscowości Skibniew - Kurcze na odcinku od km 0+000 do km 0+085, na terenie gminy Sokołów Podlaski.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 217 w miejscowości Skibniew - Kurcze na odcinku od km 0+000 do km 0+085, na terenie gminy Sokołów Podlaski.</b>					
1					
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,085	km	0,085	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,085</b>
2		<b>od km 0+000 do km 0+085</b>			
2 d.2	D-04.01.0110	Wykonanie koryta o gł. 45cm, w gruncie kat. II-IV, z odwozem urobku na odkład na odl. 5km	m2		
		85 * 4,6	m2	391,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>391,000</b>
3 d.2	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		85 * 4,5	m2	382,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>382,500</b>
4 d.2	D-04.05.01	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża CBGM 0/31,5mm (klasa C1,5/2,0) o gr. 15cm	m2		
		85 * 4,5	m2	382,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>382,500</b>
5 d.2	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, o gr. 15cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2		
		85 * 4,5	m2	382,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>382,500</b>
6 d.2	D-05.03.05b	Wyrównanie betonem asfaltowym AC 16W 50/70 KR1-2, w ilości średnio 75 kg/m2, z transportem betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi, wraz z skropieniem emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m2	m2		
		85 * 4,2	m2	357,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>357,000</b>
7 d.2	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr. 3cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi	m2		
		85 * 4	m2	340,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340,000</b>
8 d.2	D-08.01.01	Wbudowanie krawężników betonowych ulicznych 15x22 cm, z wykonaniem ławy z betonu C8/10 z oporem o wym. 30x10+15x15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		45 + 4	m	49,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,000</b>
9 d.2	D-05.01.03	Nawierzchnia z kruszywa, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2		
		85 * 2 * 0,5	m2	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
10 d.2	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60,3mm, do mocowania pionowych znaków drogowych	szt		
		1 + 1 + 1 + 1	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 217 w miejscowości Skibniew - Kurcze na odcinku od km 0+000 do km 0+085, na terenie gminy Sokółów Podlaski.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	D-07.02.01	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, ( D-2- 2szt., B-20 - 1szt., D-4a-1szt.)	szt		
		1 + 1 + 1 + 1	szt	4,000	
				RAZEM	4,000