

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze od km 0+000 do km 0+680			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1		0,680	km	0,680	
				RAZEM	0,680
2		od km 0+000 do km 0+680			
2	D-04.03.0110	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z wraz z wywiezieniem nadmiaru	m2		
d.2		680 * 1,5 * 2	m2	2 040,000	
				RAZEM	2 040,000
3	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych	m2		
d.2		680 * 5,1	m2	3 468,000	
				RAZEM	3 468,000
3		Nawierzchnia			
4	D-05.03.05b	Wyrównanie betonem asfaltowym AC 16W 50/70 KR1-2, w ilości średnio 100 kg/m2, z transportem betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi, wraz z skropieniem emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2	m2		
d.3		680 * 5,1	m2	3 468,000	
				RAZEM	3 468,000
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr. 4cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowyładowczymi	m2		
d.3		680 * 5,0	m2	3 400,000	
				RAZEM	3 400,000
4		Roboty wykończeniowe od km 0+000 do km 0+680			
6	D-05.01.03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego , warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m2		
d.4		(680 * 1 * 2)	m2	1 360,000	
				RAZEM	1 360,000
5		Oznakowanie od km 0+000 do km 0+680			
7	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60,3mm, do mocowania pionowych znaków drogowych	szt		
d.5		2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
8	D-07.02.01	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, (A-2- 1szt., A-2 - 1szt.,)	szt		
d.5		1 + 1	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9	D-07.02.01	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, (D-42 - 1szt., D-43 - 1szt.,)	szt		
d.5		1 + 1	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10	D-07.02.01	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, (E-17a Dolne Pole 1szt., E-18a Dolne Pole 1szt.)	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 + 1	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

MS Usługi Projektowe
Marek Stolarczuk

08-300 Sokółów Podlaski, Wolności 44
NIP 8231525892 REGON 1433151306
E-mail: stolarczuk.marek@gmail.com

**GMINA
SOKOŁÓW PODLASKI**
08-300 Sokółów Podlaski
ul. Wolności 44
NIP 823 155 9697
REGON 711582078

WZJT

mgr inż. Janusz Kur