

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		PRZEBUDOWA (REMONT) NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - ULICY KWIATOWEJ W M. ŻANECIN			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,3	km km	0,300	0,300
1.1.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - koryto pod konstrukcję nawierzchni 1055,88	m3 m3	1 055,880	1 055,880
1.2		KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI			
1.2.1	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej. UWAGA: krawężnik dostarczony przez Zamawiającego 118	m m	118,000	118,000
1.2.2	KNNR 6 0403-0300	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej 199	m m	199,000	199,000
1.2.3	KNNR 6 0403-0300	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej 307,5	m m	307,500	307,500
1.2.4	KNNR 6 0106-0500	Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1682,08	m2 m2	1 682,080	1 682,080
1.2.5	KNNR 6 0109-0300	Podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem 5 MPa z betoniarki, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm 1682,08	m2 m2	1 682,080	1 682,080
1.3		NAWIERZCHNIE			
1.3.1	KNNR 6 0502-0300	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem UWAGA: kostka dostarczona przez Zamawiającego 1144	m2 m2	1 144,000	1 144,000
1.3.2	KNNR 6 0502-0300	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 478,08	m2 m2	478,080	478,080
1.3.3	KNNR 6 0607-0400	Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, układane, na podsypce cementowo- piaskowej 300	m m	300,000	300,000
1.4		INNE ROBOTY			
1.4.1	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.4.2	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.4.3	KNNR 6 1301-0300	Wykonanie obustronnych poboczy z wyrównaniem i uzupełnieniem kruszywem naturalnym grub. średnio 12 cm 600	m2 m2	600,000	600,000