

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont zbiornika wodnego w m. Przywózki dz. nr 495					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
d.1	0121-01		ha	0.224	
		0.2235			
				RAZEM	0.224
2	TZKNBK II -	Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy	kpl.		
d.1	51		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3	TZKNBK II -	Odwodnienie wykopu - pompowanie wody	m-g		
d.1	52		m-g	75.000	
		75			
				RAZEM	75.000
4		Demontaż skorodwanego ogrodzenia z siatki i słupków, bramy wjazdowej wraz z wywozem samochodem	m		
d.1			m	42.000	
		42			
				RAZEM	42.000
2	45244000-9	ROBOTY ZIEMNE			
5	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II (wydobycie namułu)	m ³		
d.2	0213-04 z.sz.		m ³	726.500	
	2.3.2 9903-03				
		1453*0.5			
				RAZEM	726.500
6	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze (dodatkowy przerzut gruntu w czaszy 50%)	m ³		
d.2	0213-01 z.sz.		m ³	363.250	
	2.3.2 9903-03				
		poz.5*0.5			
				RAZEM	363.250
7	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (z dodatkem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze (wywózka namułu uprzednio zhałdowanego w miejsce wskazane przez inwestora do 5km)	m ³		
d.2	0203-07 z.o.		m ³	726.500	
	2.8.3. z.sz.				
	2.3.2 9903-03				
	0210-03	poz.5			
				RAZEM	726.500
8	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze (wykop gruntu z czaszy zbiornika z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp)	m ³		
d.2	0213-04 z.sz.		m ³	443.200	
	2.3.2 9903-03				
		1108*0.4			
				RAZEM	443.200
9	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu III-IV - (formowanie skarp i nasypów)	m ³		
d.2	0402-02		m ³	26.900	
		153*1.7+0.5*1.5*2*140-poz.8			
				RAZEM	26.900
10		Dostawa ziemi do formowania skarp i nasypów	m ³		
d.2			m ³	26.900	
		poz.9			
				RAZEM	26.900
11	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m ²		
d.2	0506-07		m ²	664.000	
		324+340			
				RAZEM	664.000
3	45240000-1	ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE			
12	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3	0103-02		m ²	664.000	
		poz.11			
				RAZEM	664.000
13	KNNR 1	Humusowanie skarp i nasypów z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.3	0507-01		m ²	710.000	
	0507-04				
		1700-1200+140*1.5			
				RAZEM	710.000