

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość robót [zł]
PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI KATEGORII GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODKUPIENTYN, GM. SOKOŁÓW PODLASKI						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,30		
2	D-01.02.04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI	m2	1 050,00		
NAWIERZCHNIA DROGI						
3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, o gr. 15cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2	1 050,00		
4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr. 4cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowładowczymi	m2	900,00		
POBOCZA						
5	D-07.02.01	Wykonanie mechaniczne poboczy z pospółki żwirowej gruboziarnistej o szer. 0,75 i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2	450,00		
					Wartość robót netto	
					Podatek VAT- 23,00%	
					Wartość robót brutto :	