

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sokolow boiska					
1		PLAC ZABAW			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 136	m ² m ²	136,000	136,000
				RAZEM	136,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 136	m ² m ²	136,000	136,000
				RAZEM	136,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 27,2	m ³ m ³	27,200	27,200
				RAZEM	27,200
1.2		Nawierzchnia na plac zabaw			
4 d.1.2	Kalkulacja własna	Piasek atestowany, warstwa 20cm 27,2	m ³ m ³	27,200	27,200
				RAZEM	27,200
5 d.1.2	Kalkulacja własna	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej 47	m m	47,000	47,000
				RAZEM	47,000
1.3		Mała architektura			
6 d.1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawu ze zjeżdżalnią 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7 d.1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej standard 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
8 d.1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż karuzeli krzyżowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
9 d.1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000