

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość robót [zł]
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻANECIN, GM. SOKOŁÓW PODLASKI						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Trasa dróg w terenie równinnym-geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonwacza.	km	0,28		
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta o gł. 15cm, w gruncie kat. II-IV, z odwozem urobku na odkład na odl. 5km 76,5+270x3,8=	m2	1 102,50		
3	D-01.02.04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI 76,5+270x3,8=	m2	1 102,50		
NAWIERZCHNIA DROGI						
4	D-05.03.05b	Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego C20/25 warstwa o grubości 15 cm po zagęczeniu, układana mechanicznie wraz z pielęgnacją wykonanej nawierzchni oraz wykonaniem teksturowania i szczelin dylatacyjnych z wypełnieniem masą zalewową. 75+270x3,5=	m2	1 020,00		
OZNAKOWANIE						
5	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60,3mm, do mocowania pionowych znaków drogowych	szt.	3,00		
6	D-05.01.03	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, D-1 (2szt.), B-20 (1szt.),	szt.	3,00		
POBOCZA						
7	D-07.02.01	Wykonanie mechaniczne poboczny z pospółki żwirowej gruboziarnistej o szer. 0,75 i gr.20 cm po zagęczeniu mechanicznym 560x2x0,75=	m2	420,00		
					Wartość robót netto	
					Podatek VAT- 23,00%	
					Wartość robót brutto :	