

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Sokołow boiska</b>					
<b>1</b>		<b>PRACA PRZYGOTAWCZE</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 114	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	114,000	
				RAZEM	114,000
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58,000	
				RAZEM	58,000
3 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58,000	
				RAZEM	58,000
4 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 33,8	m m	33,800	
				RAZEM	33,800
5 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
6 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58,000	
				RAZEM	58,000
7 d.2	KNR 2-31 0501-02	Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem 58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58,000	
				RAZEM	58,000
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA</b>			
8 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 33 cm 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,000	
				RAZEM	56,000
9 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,000	
				RAZEM	56,000
10 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 30,6	m m	30,600	
				RAZEM	30,600
11 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,69	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,690	
				RAZEM	0,690
12 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,000	
				RAZEM	56,000
13 d.3	KNR 2-31 0202-05	Podbudowa z kruszywa naturalnego pisaku grubość po zagęszczeniu 5 cm 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,000	
				RAZEM	56,000
14 d.3	KNR 2-31 0501-02- Analogia	Nawierzchnia bezpieczna z płyt EPDM o wymiarach 50x50cm o grubości 3cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,000	
				RAZEM	56,000
<b>4</b>		<b>ZIELEN</b>			
15 d.4	TZKNBK II - 46	Wyrównywanie terenu z grubsza w gruncie kat. IV 17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000
16 d.4	KNR 2-11 0604-03	Sadzenie krzewów i bylin w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m w gruncie kat. IV - wraz z ziemią do zaprawiania dołów 96	szt. szt.	96,000	
				RAZEM	96,000
17 d.4	KNR 2-11 0604-03 - kalkulacja własna	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m w gruncie kat. IV - zakup i dostawa roślin: Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' C2 96szt 96	szt. szt.	96,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	TZKNBK II - d.4 22 - kalkulacja własna	Rozłożenie włókniny przeciw chwastom pod nasadzeniami	m <sup>2</sup>	RAZEM	96,000
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000
19	TZKNBK II - d.4 22 - kalkulacja własna	Wykończenie nasadeń warstwą kory o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000
<b>5</b>		<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>			
20	KNR 2-21 d.5 0607-02	Dostawa i montaż: Ławki parkowe	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 2-21 d.5 0607-02- kalkulacja własna	Dostawa i montaż: Kosze na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-21 d.5 0607-02- kalkulacja własna	Dostawa i montaż: Stół do ping-ponga	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-21 d.5 0607-02- kalkulacja własna	Dostawa i montaż: Stół do gry w szachy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ</b>			
24	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: TWISTER	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: DRABINKA+PODCIĄG NÓG	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: ROWEREK	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: WAHADŁO	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: PROSTOWNIK PLECÓW	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: PRASA NOŻNA	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000