

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sokołow boiska					
1		PRACA PRZYGOTAWCZE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	m ²		
d.1	0114-02	52+40	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
2		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²		
d.2	0101-01 0101-02	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	10,3	m	10,300	
				RAZEM	10,300
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	0,23	m ³	0,230	
				RAZEM	0,230
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	15 cm 40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0501-02	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
3		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 33 cm	m ²		
d.3	0101-01 0101-02	52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
9	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3	0103-02	52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-01	29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	0,65	m ³	0,650	
				RAZEM	0,650
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-05	15 cm 52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego pisaku grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3	0202-05	52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia bezpieczna z płyt EPDM o wymiarach 50x50cm o grubości 3cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0501-02- Analogia	52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
4		ZIELEN			
15	TZKNBK II -	Wyrównywanie terenu z grubsza w gruncie kat. IV	m ²		
d.4	46	46	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
16	KNR 2-11	Sadzenie krzewów i bylin w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m w gruncie kat. IV - wraz z ziemią do zaprawiania dołów	szt.		
d.4	0604-03	239	szt.	239,000	
				RAZEM	239,000
17	KNR 2-11	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m w gruncie kat. IV - zakup i dostawa roślin:	szt.		
d.4	0604-03 - kalkulacja własna	Rosa 'Fairy dance' C3 239	szt.	239,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	TZKNBK II - d.4 22 - kalkulacja własna	Rozłożenie włókniny przeciw chwastom pod nasadzeniami	m ²	RAZEM	239,000
		46	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
19	TZKNBK II - d.4 22 - kalkulacja własna	Wykończenie nasadeń warstwą kory o grubości 5 cm	m ²		
		46	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
5		MAŁA ARCHITEKTURA			
20	KNR 2-21 d.5 0607-02	Dostawa i montaż: Ławki parkowe	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 2-21 d.5 0607-02- kalkulacja własna	Dostawa i montaż: Kosze na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-21 d.5 0607-02- kalkulacja własna	Dostawa i montaż: Stół do ping-ponga	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-21 d.5 0607-02- kalkulacja własna	Dostawa i montaż: Stół do gry w szachy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
24	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: TWISTER	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: DRABINKA	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: ROWEREK	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: ORBITEK	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: PROSTOWNIK PLECÓW	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: PRASA NOŻNA	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000