

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sokołow boiska					
1		PRACA PRZYGOTAWCZE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	m ²		
d.1	0114-02	97	m ²	97,000	
				RAZEM	97,000
2		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²		
d.2	0101-01 0101-02	57	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	57	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	58,9	m	58,900	
				RAZEM	58,900
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	1,33	m ³	1,330	
				RAZEM	1,330
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	15 cm 57	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0501-02	57	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
3		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 33 cm	m ²		
d.3	0101-01 0101-02	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3	0103-02	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-01	22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	0,50	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-05	15 cm 40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego pisaku grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3	0202-05	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia bezpieczna z płyt EPDM o wymiarach 50x50cm o grubości 3cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0501-02- Analogia	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
4		ZIELEN			
15	TZKNBK II -	Wyrównywanie terenu z grubsza w gruncie kat. IV	m ²		
d.4	46	41	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
16	KNR 2-11	Sadzenie krzewów i bylin w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m w gruncie kat. IV - wraz z ziemią do zaprawiania dołów	szt.		
d.4	0604-03	181	szt.	181,000	
				RAZEM	181,000
17	KNR 2-11	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m w gruncie kat. IV - zakup i dostawa roślin:	szt.		
d.4	0604-03 - kalkulacja własna	Rosa 'Fairy dance' C3 150szt Parthenocissus quinquefolia 'Murorum' C1 31szt 16+56+77	szt.	149,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	TZKNBK II - d.4 22 - kalkulacja własna	Rozłożenie włókniny przeciw chwastom pod nasadzeniami	m ²		149,000
		41	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
19	TZKNBK II - d.4 22 - kalkulacja własna	Wykończenie nasadeń warstwą kory o grubości 5 cm	m ²		
		41	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
20	TZKNBK II - d.4 22 - kalkulacja własna	Zakup i montaż obrzeży oddzielających trawniki od nasadzeń	mb		
		13,1	mb	13,100	
				RAZEM	13,100
21	KNR 2-21 d.4 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy wierzchniej 5 cm spycharka (grunt zadarniony)	m ³		
		51	m ³	51,000	
				RAZEM	51,000
22	KNR 2-23 d.4 0205-02	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyźnej, pospółki wykonywane mechanicznie	m ³		
		2,55	m ³	2,550	
				RAZEM	2,550
23	KNR 2-21 d.4 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m ²		
		51	m ²	51,000	
				RAZEM	51,000
5		MAŁA ARCHITEKTURA			
24	KNR 2-21 d.5 0607-02	Dostawa i montaż: Ławki parkowe	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 2-21 d.5 0607-02- kalkulacja własna	Dostawa i montaż: Kosze na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-21 d.5 0607-02- kalkulacja własna	Dostawa i montaż: Stół do ping-ponga	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-21 d.5 0607-02- kalkulacja własna	Dostawa i montaż: Stół do gry w szachy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
28	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: TWISTER	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: WAHADŁO	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: ROWEREK	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: ORBITEK	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: DRABINKA	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia fitness: PRASA NOŻNA	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000