

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość robót [zł]
<b>PRZEBUDOWA DROGI KATEGORII GMINNEJ NA ODCINKU JUSTYNÓW - CZERWONKA, OD KM 0+000 DO KM 0+700 NA TERENIE GMINY SOKOŁÓW PODLASKI.</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,700		
2	D-01.01.01	Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (ścinka przerośniętych poboczy) wraz z wywiezieniem nadmiaru	m2	1400,00		
<b>PRZEBUDOWA PRZEPUSTU ŚR 80 POD KORONĄ DROGI KM 0+308</b>						
3	D-01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych i fundamentów przepustów z kamienia łamanego na zaprawie z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km.	m3	4,25		
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. 10 cm z wywiezieniem destruktu na dl. 5 km.	m2	8,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych średnicy 50 cm z uprzednim odkopaniem, wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km.	m	8,00		
6	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV pod posadowienie przepustu z transportem urobku na odkład na odl. 5 km	m3	5,00		
7	D-03.01.01	Wykonanie fundamentu oporowego z betonu C-20/25 wraz z wykonaniem izolacji ścian lepikiem	m3	1,20		
8	D-04.04.02	Wykonanie ławy fundamentowej z kruszuwa łamanego 0- 31,5 mm stab. mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 40cm szer. 1,20m.	m2	10,80		
9	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej o średnicy 80 cm z rur PEHD - SN8 skosy 1:1	m	9,00		
10	D- 02.03.01.02 1	Wykonanie obsypki rury pospółką żwirową 0-32mm z wykonaniem zagęszczenia warstwami ze zwilżeniem wodą w miarę potrzeb	m3	8,00		
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stab. mechanicznie grubość po zagęszczeniu 30cm.	m2	8,00		
12	D-06.01.02	Umocnienie wlotu i wylotu, skarp zdnem rowu brukowcem o grubości 16-20 cm ułożonym na podbudowie z chudego betonu C6/8 o gr.10cm, szczeliny wypełnione zaprawą cement-piaskową 1:2.	m2	12,00		
<b>NAWIERZCHNIA DROGI O DŁUGOŚCI OD 0+000 DO 0+700</b>						
13	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych	m2	3290,00		
14	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym AC 16W 50/70 KR1-2, w ilości średnio 100 kg/m2, z transportem betonu z wytwórni samochodami samowładowczymi, wraz z skropieniem emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,5kg/m2.	m2	3290,00		
15	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2, o gr. 4cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,5kg/m2. Transport betonu z wytwórni samochodami samowładowczymi	m2	3220,00		
<b>OZNAKOWANIE</b>						
16	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60,3mm, do mocowania pionowych znaków drogowych	szt.	8,00		
17	D-05.01.03	Mocowanie tablic pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej, o wielkości średniej, z folią odblaskową typu 1, U-9a (2szt.), U-9b (2szt.) A-3 (4szt.), T-3(2szt), T-4 (2szt)	szt.	12,00		
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
18	D-05.01.03	Wykonanie mechaniczne poboczy z pospółki żwirowej gruboziarnistej o szer. 1,00 i gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2	1400,00		
					Wartość robót netto	
					Podatek VAT- 23,00%	
					Wartość robót brutto :	

Sporzadziła: